




Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
1	СТО АСЧМ 20-93	Двутавр 25Б1, L=5950	1	152,92	
2	ГОСТ 8509-93	Уголок 125х8, L=100	3	1,55	
3	ГОСТ 14903-74	-10х200х380	1	5,97	
4	то же	-10х150х520	1	6,12	
5	то же	-8х95х230	2	1,37	
6	то же	-8х100х200	1	1,26	



1-1



1. Все соединения сварные по ГОСТ 5264-80\*. Катет шва принять  $k_f=5\text{мм}$ .

						10/10-АС.И-Б2									
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок	Подп.	Дата	Балка Б2									
ГИП		Косина													
Проверил	Золина					С245 (ГОСТ 27772-88)									
Разработал	Шуляев														
Н. контр.	Золина														
						<table><tr><td>Стадия</td><td>Масса</td><td>Масштаб</td></tr><tr><td>Р</td><td>173,66</td><td></td></tr><tr><td>Лист -</td><td colspan="2">Листов 1</td></tr></table>	Стадия	Масса	Масштаб	Р	173,66		Лист -	Листов 1	
Стадия	Масса	Масштаб													
Р	173,66														
Лист -	Листов 1														
						<table><tr><td colspan="3">ООО "Кама-стройсервис"</td></tr></table>	ООО "Кама-стройсервис"								
ООО "Кама-стройсервис"															