


5. Монтаж кровельной системы вести в соответствии с "Инструкция по монтажу кровельной системы "Металл Профиль"; водосточной системы - в соответствии с "Инструкция по монтажу водосточной системы МП Модерн Металл Профиль".				
6. Фаругки из ош. стали t=0,55 крепить к металлическим конструкциям кровли самонарезающими винтами М6х35, кирпичной кладке - дюбель-гвоздями НРS-1 8/40х70 "Нит" (см. узлы).				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись
ИПШ		Косина		Дата
Проверил	Золгина			
Разработал	Шуляев			
Н. контр.	Золгина			
Капитальный ремонт кровли АБК блока №4 цеха №32 ОАО "Редуктор" по адресу: г.Ижевск, ул. Кирова, 172, Литер "С"				
10 /10-АС				Сталля
				Лист
План кровли.				Р
				2
ООО "Кама-стройсервис"				



Оцинкованный проф. лист НС-35х1000х0,55 - 35мм  
Обрешетка - профиль ПШ-40х1,5, шаг 600мм - 40мм  
Прогон ПП - швеллер №16 - 160 мм  
Подкровельное пространство  
Существующая кровля

