




ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на работы по изготовлению и монтажу алюминиевых дверей ДН-5, ДВ-6, ДВ-8
для объекта: Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск**

№ п/п	Раздел	Описание
1	Наименование объекта	Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск
2	Вид строительства	Новое
3	Заказчик	
4	Проектные организации	ООО ПСК «ЛИК»
5	Состав работ	<p>Изготовление и монтаж алюминиевых дверей согласно <u>проекту и приложению №1</u> к техническому заданию. По проектной документации 535/19-АР</p> <p>В том числе предусмотреть и выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В качестве наружных стеклопакетов для остекления дверей применить толщину 30мм (6-20-4), для внутренних дверей применить закаленное стекло толщиной 4 мм • Двери выполнить из алюминиевого профиля по предложению. Все двери устанавливаются в витраж. • Приведенное сопротивление теплопередачи входных наружных дверей не ниже $R_{mp}=0,45 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$. • Цвет профиля дверных конструкций снаружи и внутри RAL 5005 • Петли дверных проемов выполнить видимыми с роликовыми петлями (3шт на створку). • Комплектация алюминиевых дверей наружных: <ul style="list-style-type: none"> - доводчик «Geze» TS 2000 - ручка прямая (нержавейка) L=1000мм, - замок: открывание ключом снаружи, «вертушка» изнутри. (предварительно согласовать с заказчиком) • Комплектация алюминиевых внутренних дверей: <ul style="list-style-type: none"> - доводчик «Geze» TS 1500 - ручка скоба (нержавейка) L=300мм - замок: открывание ключом снаружи, «вертушка» изнутри. (предварительно согласовать с заказчиком) • Защита плёнкой рам монтируемых изделий и снятие плёнки перед сдачей объекта в эксплуатацию. • Передача в адрес заказчика полного перечня исполнительно-технической документации установленного нормативными требованиями по данному виду работ. <p>В стоимости работ должны быть учтены затраты на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности • Обеспечение вспомогательными материалами • Погрузочно-разгрузочные работы • Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6	Сроки проведения работ (ориентировочные)	По согласованию с заказчиком

7	Доставка материалов и оборудования до объекта, подъем к месту монтажа	Силами и средствами заказчика
8	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ	Силами заказчика при условии своевременной сдачи материалов и работ в соответствии с утверждённой схемой охраны (поэтажная сдача работ с подписанием акта приёма-передачи работ и материалов)
9	Гарантийные обязательства	3 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Приложение №1

Позиция	ДН-5 (2 шт)	ДВ-6(1 шт)	ДВ-8 (2 шт)
Эскиз проема, вид снаружи			
Габаритные размеры	1935 x 2200	2000 x 2300	1200 x 2300
Примечание	RAL 5005 СП=30 мм	RAL 5005 СП=4 мм	RAL 5005 СП=4 мм

Спецификация проемов