



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

**на работы по изготовлению и монтажу алюминиевых дверей ДВ-9.2, ДН-3
для объекта: Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск**

| № п/п | Раздел | Описание |
|----------|--|---|
| 1 | Наименование объекта | Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск |
| 2 | Вид строительства | Новое |
| 3 | Заказчик | |
| 4 | Проектные организации | ООО ПСК «ЛИК» |
| 5 | Состав работ | <p>Изготовление и монтаж алюминиевых дверей согласно <u>проекту и приложению №1</u> к техническому заданию. По проектной документации 535/19-АР</p> <p>В том числе предусмотреть и выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • В качестве наружных стеклопакетов для остекления дверей применить толщину 30мм (6-20-4), для внутренних дверей применить закаленное стекло толщиной 4 мм • Двери выполнить из алюминиевого профиля по предложению. Все двери устанавливаются в витраж. • Приведенное сопротивление теплопередачи входных наружных дверей не ниже $R_{mp}=0,45 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$. • Цвет профиля дверных конструкций снаружи и внутри RAL 5005 • Петли дверных проемов выполнить видимыми с роликовыми петлями (3шт на створку). • Комплектация алюминиевых дверей наружных: <ul style="list-style-type: none"> - доводчик «Geze» TS 2000 - ручка прямая (нержавейка) L=1000мм, - замок: открывание ключом снаружи, «вертушка» изнутри. (предварительно согласовать с заказчиком) • Комплектация алюминиевых внутренних дверей: <ul style="list-style-type: none"> - доводчик «Geze» TS 1500 - ручка скоба (нержавейка) L=300мм - замок: открывание ключом снаружи, «вертушка» изнутри. (предварительно согласовать с заказчиком) • Защита плёнкой рам монтируемых изделий и снятие плёнки перед сдачей объекта в эксплуатацию. • Передача в адрес заказчика полного перечня исполнительно-технической документации установленного нормативными требованиями по данному виду работ. <p>В стоимости работ должны быть учтены затраты на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности • Обеспечение вспомогательными материалами • Погрузочно-разгрузочные работы • Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы |
| 6 | Сроки проведения работ (ориентировочные) | По согласованию с заказчиком |

| | | |
|---|---|---|
| 7 | Доставка материалов и оборудования до объекта, подъем к месту монтажа | Силами и средствами заказчика |
| 8 | Охрана поставляемых материалов и выполненных работ | Силами заказчика при условии своевременной сдачи материалов и работ в соответствии с утвержденной схемой охраны (поэтажная сдача работ с подписанием акта приема-передачи работ и материалов) |
| 9 | Гарантийные обязательства | 3 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. |

| Позиция | ДВ-9.2 (1 шт) | ДН-3 (1 шт) |
|---------------------------|--|---|
| Эскиз проема, вид снаружи |  |  |
| Габаритные размеры | 1000 x 2300 | 2100 x 2100 |
| Примечание | RAL 5005 СП=4 мм | RAL 5005 СП=30 мм |

Спецификация проемов