


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по изготовлению и монтажу алюминиевых дверей позиции 54
для объекта: Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск

№ п/п	Раздел	Описание
1	Наименование объекта	Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск
2	Вид строительства	Новое
3	Заказчик	
4	Проектные организации	ООО ПСК «ЛИК»
5	Состав работ	<p>Изготовление и монтаж алюминиевых дверей согласно <u>проекту и приложению №1</u> к техническому заданию. По проектной документации 535/19-АР от 13.04.2022г</p> <p>В том числе предусмотреть и выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для дверей применить стеклопакет толщиной 24мм (4-16-4) с закаленными стеклами. • Двери выполнить из алюминиевого профиля по предложению. • Цвет профиля дверных конструкций снаружи и внутри RAL 7016mat. • Петли дверных проемов выполнить накладными петлями (3шт на створку). • Комплектация алюминиевых дверей: <ul style="list-style-type: none"> - доводчик «Geze» TS 1500 - ручка скоба (нержавейка) L=300мм - замок: открывание ключом снаружи, «вертушка» изнутри. (предварительно согласовать с заказчиком) • Защита плёнкой рам монтируемых изделий и снятие плёнки перед сдачей объекта в эксплуатацию. • Передача в адрес заказчика полного перечня исполнительно-технической документации установленного нормативными требованиями по данному виду работ. <p>В стоимости работ должны быть учтены затраты на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности • Обеспечение вспомогательными материалами • Погрузочно-разгрузочные работы • Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6	Сроки проведения работ (ориентировочные)	По согласованию с заказчиком
7	Доставка материалов и оборудования до объекта, подъем к месту монтажа	Силами и средствами заказчика
8	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ	Силами заказчика при условии своевременной сдачи материалов и работ в соответствии с утвержденной схемой охраны (поэтажная сдача работ с подписанием акта приема-передачи работ и материалов)
9	Гарантийные обязательства	3 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Позиция	Поз.54 (14 шт)
Эскиз проема, вид снаружи	
Габаритные размеры	1450 x 2200
Примечание	RAL 7016 мат. СП=24 мм

Спецификация проемов