



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по изготовлению и монтажу алюминиевых противопожарных дверей на
объекте: Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск

№ п/п	Раздел	Описание
1	Наименование объекта	Выставочно-развлекательный центр «МОРЕ» по ул. Кирова в г. Ижевск
2	Вид строительства	Новое
3	Генподрядчик	
4	Проектные организации	ООО ПСК «ЛИК»
5	Состав работ	<p>Изготовление и монтаж противопожарных дверей указана в <u>приложение №1</u> к настоящему техническому заданию.</p> <p>По проектной документации 535/19-АР от 13.04.2022г.</p> <p>В том числе предусмотреть и выполнить:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Для дверей применить многослойное противопожарное стекло толщиной 22 мм. • Все конструкции должны иметь подтвержденную сертификацию. • Противопожарные двери должны быть алюминиевые с пределом огнестойкости EIWS 60. • Цвет профиля дверных конструкций снаружи и внутри RAL 7016mat. • Профиль с противопожарным армированием и доработкой. • Замок – ELEMENTIS • Противопожарная дверь должна быть оборудована устройством самозакрывания – доводчиком и с уплотнением в притворах. • Дверь должна быть оборудована петлями 3 шт на створку. • Монтаж противопожарных дверей должен быть выполняться в соответствии с положением ГОСТ 31173-2003 с применением огнестойкой пены. • Защита пленкой рам монтируемых изделий и снятие пленки перед сдачей объекта в эксплуатацию. • Передача в адрес генподрядчика полного перечня исполнительно-технической документации установленного нормативными требованиями по данному виду работ. <p>Предоставление сертификата и паспорта на противопожарные двери.</p> <p>В стоимости работ должны быть учтены затраты на:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Обеспечение необходимых мероприятий по технике безопасности • Обеспечение вспомогательными материалами • Погрузочно-разгрузочные работы • Транспортные и заготовительно-складские расходы на материалы
6	Сроки проведения работ (ориентировочные)	
7	Доставка материалов и оборудования до объекта, подъем к месту монтажа	Силами и средствами Подрядчика

8	Охрана поставляемых материалов и выполненных работ	Силами Генподрядчика при условии своевременной сдачи материалов и работ в соответствии с утвержденной схемой охраны (поэтажная сдача работ с подписанием акта приема-передачи работ и материалов)
9	Гарантийные обязательства	2 года со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Позиция	Поз.55 (18 шт)	Поз.65 (4 шт)
Эскиз проема, вид снаружи		
Габаритные размеры	1450 x 2200	1450 x 2100
Примечание	RAL 7016mat.	RAL 7016mat.